Bk1,0 Tafel 3: Pflaster (1) 65 cm gem. RStO
8.0 cm Pflasterdecke
4.0 cm Pflasterbett
20.0 cm Schottertragschicht 0/45
33.0 cm Frostschutz 0/45
65.0 cm Gesamtdicke

Bk1,8 Tafel 1: Asphalt (3) 65 cm gem. RStO
4.0 cm Asphaltdeckschicht AC11 DN
12.0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
20.0 cm Schottertragschicht 0/45
29.0 cm Frostschutz 0/45
65.0 cm Gesamtdicke

Bk1,8 Tafel 3: Pflaster (1) 65 cm gem. RStO
10.0 cm Pflasterdecke
4.0 cm Pflasterbett
20.0 cm Schottertragschicht 0/45
31.0 cm Frostschutz 0/45
65.0 cm Gesamtdicke

Legende:

Bestand / Planung

- Geländepunkt mit Höhenangabe in m NHN
- Böschung / Gewässer
- Blühstreifen
- Straßenablauf
- Asphalt
- Pflaster grau
- Pflaster braun
- Pflaster rot
- Pflaster anthrazit
- Wassergebunden
- Pflanzbeet
- Tiefbord
- Winkelbord
- Rinnenstein (24/16/14, grau)
- Rinne 3-zeilig (20/10, grau)
- Rinne 2-zeilig (24/16, rot)
- Rinne 2-zeilig (24/16, braun)
- Rundbord R5
- Rundbord R2
- Absenker 1-teilig
- Hochbord
- Laterne

Änderungen:

Index	Datum	Name	Art der Änderung

Glockenstadt GESCHER

BG "Schultenhook"
Straßenausbau und Kanalerneuerung "Schultenrott"

Auftraggeber:

Stadt Gescher
Marktplatz 1
48712 Gescher

FLICK INGENIEURGEMEINSCHAFT

Adresse	Bahnhofstraße 14 - 46414 Rhede		
Fon	02872 / 91821-4	Fax	02872 / 91821-55
E-mail	info@ing-flick.de	Web	www.ing-flick.de

Lageplan Schultenrott

BA 1+2

Maßstab	1:250	Planung	Hr. Biernoth
Anlage	-	Zeichnung	Fr. van der Eem
Datum	27.08.2026	Modell	Lageplan Schultenrott (BA1+2)

R:\Kunden\K140\216\05_Projekt\Phase1-4\Vestra\Planung\bc_lp01.dwg