

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten Raesfeld
Leistungsbeschreibung		
L e i s t u n g s b e s c h r e i b u n g		
<p>Der AG stellt dem AN die Benutzung bzw. die Mitbenutzung der notwendigen Lager .- und Arbeitsplätze innerhalb der Baustelle unentgeltlich zu Verfügung.</p> <p>Die Anfahrbarkeit zu den Baustellen erfolgen über öffentlich Straßen.</p> <p>Das Wasser zum Kühlen der Fräswerkzeuge ist durch den AN in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Das freilegen der Fahrbahnrande der Baustraßen ist mit einzurechnen.</p> <p>Die Leistungsbeschreibung basiert auf einer standardisierten Gliederung. Gliederungspunkte, zu denen für diese Leistungsbeschreibung keine Aussagen zu machen waren, sind der Übersichtlichkeit wegen entfallen.</p> <p>Das beigefügte Leistungsverzeichnis wurde automatisch sortiert. Der Bieter hat sich anhand der Seitenzahlen von der Vollständigkeit des Angebotes zu überzeugen. Bei fehlenden Seiten ist die ausschreibende Stelle zu verständigen.</p> <p>1 Bauvorhaben</p> <p>1.1 Anlass zum Bauvorhaben</p> <p>Die Gemeinde Raesfeld beabsichtigt an zwei Teilabschnittenan Wirtschaftswegen zu sanieren.</p> <p>1.2 Gegenstand der Ausschreibung</p> <p>5.500,00 lfdm Fahrbahnrandbefestigung 450,00 m² Bewehrungsgitter 8.700,00 m² Tragdeckschicht</p> <p>Bei den anfallenden Arbeiten ist von jeder einzelnen Straße samt Massenermittlung (Aufmaß) zu erstellen.</p> <p>Es handelt sich dabei 4 Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet</p> <p>1.3 Bedarfspositionen</p> <p>Als Bedarfspositionen gelten die Leistungen, deren Notwendigkeit und Umfang zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht festliegen. Die Leistungen der Bedarfspositionen dürfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers ausgeführt werden. Der Wegfall einzelner Positionen bzw. Unterschreitungen einzelner Vordersätze berechtigen den AN nicht zu Nachforderungen. Der teilweise oder völlige Wegfall der Bedarfspositionen ist bereits bei der Preisbildung zu berücksichtigen.</p> <p>1.4 Erläuterungen zu Positionen des Leistungsverzeichnisses</p> <p>Das Aufnehmen und Beseitigen von Platten, Pflaster, bituminösen Decken einschließlich Tragschichten, Beton, Mauerwerk usw. in den Abtragsquerschnitten wird als Zulage zu den Aushubpositionen</p>		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld
Leistungsbeschreibung		
abgerechnet.		
2 Baustelle		
2.1 Beschreibung der Baustelle		
2.1.1 Lage		
2.1.3 Leitungen		
Der AN hat sich rechtzeitig vor Beginn seiner Bauleistung in schriftlicher Form bei dem jeweiligen Versorgungsträger über die Lage der Versorgungs- und Entsorgungsleitungen Kenntnis zu verschaffen.		
2.1.4 Untergrund		
2.1.5 Risiken, Auflagen		
2.2 Zufahrten zur Baustelle		
2.2.1 Streckenführung		
Die Zufahrten zur Baustelle erfolgen über das vorhandene, umliegende Straßennetz. Einzukalkulieren sind die Teilweise langen Anfahrtswege für das Rückwärtiges Anliefern von Mischgut.		
2.2.2 Beschränkungen		
2.3 Baustelleneinrichtung		
Dem Auftragnehmer wird unentgeltlich die Benutzung von Lager und Arbeitsplatz innerhalb der der Baustelle gestattet.		
Das freilegen der Fahrbahnränder der Straßen ist mit einzurechnen.		
Zufahrtswege zu den Straßenabschnitten erfolgen über öffentliche Straßen.		
2.3.1 Umfang		
Vom AG können nur kleinere verkehrsfreie Flächen innerhalb der Baustelle zur Verfügung gestellt werden. Diese Flächen sind bei Bedarf vom AN zu räumen und im einwandfreien Zustand zur Verfügung zu stellen.		
2.3.3 Schutz der Landschaft		
Der Baumbestand ist durch geeignete Maßnahmen zu schützen (DIN 18920 oder gleichwertig). Die Aufwendungen sind Nebenkosten, sofern im Leistungsverzeichnis keine Positionen dafür vorgesehen sind.		
2.4 Verkehr im Baustellenbereich		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld
Leistungsbeschreibung		
2.4.1 Umfang und Art		
2.4.2 Anliegerverkehr		
<p>Die Herstellung von provisorischen Zufahrten und Zugängen zu den anliegenden Grundstücken ist vom AN auf seine Kosten durchzuführen. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht. Das Anlegen von Provisorien zur Aufrechterhaltung des Verkehrs wird vergütet.</p>		
2.4.3 Verfahren bei Arbeiten im öffentlichen Straßenraum		
<p>Der AN hat rechtzeitig vor Beginn seiner Bauleistungen schriftlich beim Straßenverkehrsamt das Zustimmungsverfahren einzuleiten. Die Anträge müssen in der angegebenen Reihenfolge folgendes enthalten:</p>		
1. Name und Anschrift des AN,		
2. Bezeichnung des Bauherrn,		
3. Lage und Ausmaß der Arbeitsstelle,		
4. Lage und Ausdehnung des Materiallagerplatzes,		
5. voraussichtliche Dauer der Arbeiten,		
6. Beschreibung der vorgesehenen Verkehrsregelungen und -sicherung (auch für Fußgänger),		
7. Angabe der vorgesehenen Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie deren Anbringungsorte,		
8. Vorschläge auf Erlass weiterer Verkehrsbeschränkungen,		
9. Bemerkungen.		
<p>In einem Lageplan sind die Aussagen zu den Punkten 3. und 4. einzutragen.</p>		
2.5 Verkehr außerhalb des Baustellenbereiches		
<p>Bei eventuellen Umleitungsstrecken ist die Beschilderung und Beleuchtung entsprechend den Auflagen und Anweisungen des Straßenverkehrsamtes bzw. der zuständigen Polizeibehörde vom AN als Nebenleistung durchzuführen. Die Auflagen des Straßenverkehrsamtes müssen auf der Baustelle vorliegen.</p>		
3 Ausführung der vertraglichen Leistungen		
3.1 Leistungen Dritter		
3.2 Bauablauf		
3.2.1 Technischer Ablauf		
<p>Der technische Ablauf ist mit dem AG vor Beginn der Bauarbeiten</p>		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld
Leistungsbeschreibung		
abzustimmen.		
3.2.2 Zeitlicher Ablauf		
<p>Vor Baubeginn hat der AN auf Verlangen des AG in Abstimmung mit dem AG einen detaillierten Bauzeitenplan aufzustellen. Der Bauzeitenplan wird Bestandteil des Vertrages. Ist erkennbar, daß die gesetzten Termine nicht eingehalten werden können, hat der AN auf Verlangen des AG unverzüglich geeignete Anpassungsmaßnahmen dem AG schriftlich vorzulegen mit dem Ziel, die vereinbarten Termine einzuhalten.</p>		
4 Ausführungsunterlagen		
5 Ausführung		
5.1 Baustoffe		
5.1.1 Forderungen an Baustoffe		
5.1.2 Fertigungsverfahren		
<p>Das Mischgut ist mit einem Fertiger einzubauen. Unebene Fahrbahnen sind vorab mit dem Fertiger vor zu profilieren. Die Ränder der Deckschichten sind abzuböschern, sofern keine Randeinfassungen vorhanden sind. Die Flanken sind zu glätten. Die Tandemwalze muss ein mind. Betriebsgewicht von 7.000 Kg, einer Arbeitsbreite von 1,60 m, eine Zentrifugalkraft von 40 kN nachweisen und mit einem Andrückgerät ausgestattet sein.</p>		
<p>Die Sollbreiten sind einzuhalten, Überbauten sind nach dem Walzvorgang nicht zugelassen und müssen abgeschnitten werden, dieses gilt auch bei Abweichungen von der Gradlinigkeit der neuen Fahrbahnen.</p>		
5.2 Geräte		
<p>Lärmdämpfende Maßnahmen für Kompressoren, Aggregate, Schwingungsverdichter und dergleichen sind entsprechend dem neuesten Stand der Technik im gesamten Baustellenbereich einzusetzen.</p>		
6 Zusätzliche Prüfungen		
6.1 Eignungsprüfungen		
<p>Es gelten die einschlägigen Normen sowie die Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/C) und die zum Vertragsbestandteil erklärten Zusätzlichen Technischen Vorschriften.</p>		
6.2 Mengennachweis nach Gewicht		
<p>Erforderliche Mengennachweise sind mit den geprüften Liefer- bzw. Wiegekarten, die von der Bauleitung mit Unterschrift anerkannt sind, zu belegen.</p>		
<p>Bei Lieferung der Baustoffe nach Gewicht werden Wiegekarten nur unmittelbar nach Anlieferung anerkannt. Später vorgelegte Wiegekarten werden nicht berücksichtigt.</p>		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld
Leistungsbeschreibung		
7 Als Zusätzliche Technische Vorschriften gelten:		
ZTV - E-StB - Erdarbeiten		
ZTV - Asphalt-StB - Bituminöse Fahrbahndecken		
ZTV - T-StB - Tragschichten		
ZTV - LW - Wegebau		
ZTV - M - Fahrbahnmarkierungen		
ZTV - Stra - Straßenbauarbeiten		
ZTV - A-StB - Aufgrabungen in Verkehrsflächen		
AiB - Anweisungen für Abdichtungen von Ingenieurbauwerken		
ATV - Arbeitsblätter der Abwassertechnischen Vereinigung		
Alle Technischen Vorschriften und DIN-Vorschriften, die in den Verdingungsunterlagen nicht oder mit einer bestimmten Fassung aufgeführt sind, gelten in der derzeit gültigen Fassung. Gleichwertige nationale Norm-Spezifikationen werden anerkannt.		
8 Sonstiges		
8.1 Besonderer Hinweis		
Das Herstellen des Planums entsprechend den Forderungen der ZTVE-StB Abs. 3.10 ist in den Leistungen der Bodenpositionen enthalten und wird nicht gesondert vergütet. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt auf Anordnung der Bauleitung, wenn ein nachträgliches Wiederherstellen des Planums, z. B. nach Leitungsarbeiten oder Überwintern, unvermeidbar ist.		
8.2 Auskünfte		
Gemeinde Raesfeld		
Weseler Straße 19		
46348 Raesfeld		
Herr Kösters		
Tel. 02865-955-182		
eMail: koesters@raesfeld.de		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesaniierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesaniierung Tragdeckschichten Raesfeld
Baubeschreibung		
<p>Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Arbeiten zur Insatndsetzung des Wirtschaftswegenetzes in der Gemeindegebiet Raesfeld. Schachtabdeckungen sowie Schieberkappen dürfen maximal 0,5 cm tiefer als der Pflaster.- oder Asphaltbelag eingebaut werden.</p>		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten Raesfeld
Hinweis zur Einrichtungen, Unterhaltungen und Räumungen der Baustellen und Einrichtungen, Unterhaltung...		
Die Einrichtungen, Unterhaltungen und Räumungen der Baustellen sind in die Einheitspreise einzurechnen! Die Einrichtungen, Unterhaltungen und Räumungen der Verkehrssicherung gemäß ZTV - SA sind in die Einheitspreise einzurechnen!		

Telefon: 02867 - 775306-60

Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten Raesfeld
Hinweis zur Einrichtungen, Unterhaltungen und Räumungen der Verkehrssicherung gemäß ZTV - SA		
Die Einrichtungen, Unterhaltungen und Räumungen der Verkehrssicherungen der Baustellen sind in die Einheitspreise einzurechnen!		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.02	Titel	Straßenaufbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Titel	Straßenaufbrucharbeiten		
01.02.1	Bituminöse Decke von 4 cm Stärke fräsen. Breite 0,50 bis 1,50 m Bituminöse Decke von 4 cm Stärke an Wegen in Einzelflächen abfräsen, und das Material in den zu tief liegenden Banketten einplanieren. Nach Angaben des AG. Breite 0,50 bis 1,50 m.	160 m2	EP	GP
01.02.2	Decke aus bit. Mischgut 5 cm schneiden. Decke aus bituminösem Mischgut 5 cm tief geradlinig schneiden. Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustellen entfernen.	105 m	EP	GP
01.02.3	Bauliche Anlagen verschd. Art abbrechen. Bauliche Anlagen verschiedener Art vollständig abbrechen. Die Anlagen bestehen aus Beton, Mauerwerk, Natursteinen, Bauschutt und Trockenmauer. Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials. Die Verfüllung und lagenweise Verdichtung wird gesondert vergütet. Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	2 m3	EP	GP
01.02.4	1-reihige Rinne 16/16/14 ausb. und beseitigen. 1-reihige Rinne 16/16/14 ausb. und beseitigen, als Randeinfassung, Rinnen oder ähnlichem, in Beton versetzt, einschl Betonstuhl ausbauen. Einreihiger Pflasterstreifen aus Steinen verschiedener Arten und Größen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	10 lfdm	EP	GP
01.02.5	Pflaster mit Bettung aufnehmen und abfahren Pflaster mit Bettung aufnehmen und abfahren, geht in Eigentum des AN. Pflaster verschiedener Arten und Größen. Pflaster und übriges Aufbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Telefon: 02867 - 775306-60

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

25.03.2026 - Seite 10

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesaniierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesaniierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.03	Titel	Straßenwiederherstellung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Titel	Straßenwiederherstellung		
01.03.1	Fahrbahnrandbefestigung herstellen Einbaubreite 50 - 100cm Fahrbahnrandbefestigung nach Angaben des AG herstellen Einbaubreite 50 bis 100cm Randbefestigung aus Material mit Größtkorn bis 32 mm, das verdichtbar, verwitterungsbeständig und ausreichend fest sein muss sowie nicht mehr bindige Beimengungen als 8 Gew.-% enthalten darf, profilgemäß als Stütze neben der Fahrbahn einbauen und ausreichend verdichten, nach dem Einbau ist das Bankett mit einer Walze, unter Vibration zu verdichten. Saatgut RSM 1.2 ,30 g/m2, liefern, ohne Entmischung ausbringen, vor dem Verdichten einarbeiten und mit feinkrümeligen Oberboden abstreuen, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. Der Oberbodenverbrauch ist einzukalkulieren Abrechnungseinheit: m hergestellte Fahrbahnbefestigung. Einbaubreite 50 bis 100 cm, Einbaudicke (Verdichtet)8 bis 15 cm Recyclingmaterial,mineral, mit Umweltverträglichkeitsnachweis. Nachweis über Wiegekarten die vom AG unterschrieben sind.			
		5.500 m	EP	GP
01.03.2	Bituminöses Bindemittel aufsprühen. Bituminöses Bindemittel aufsprühen, nach ZTV Asphalt-StB 01. verschmutzte Unterlage vorher reinigen. Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Bindemittel = lösemittelhaltige Bitumen-Emulsion (Haftkleber). Bindemittelmenge 0,3 kg/m2. Mehreinbau von Haftkleber wird nicht vergütet. Bei Mindereinbau wird der Einheitspreis entsprechend der Mindermenge gekürzt.			
		8.700 m2	EP	GP
01.03.3	Einbau von Ha Telit Bewehrungsgitter Flexibles dehnsteifes Geogitter Typ Ha Telit C 40/17 der Firma Huesker Synthetic GmbH, Gescher. oder gleichwertig liefern und nach Angaben des Herstellers in Asphaltschichten einbauen. Dehnsteifes Bewehrungsgitter aus hochmodulen Polyestergeräten mit geringer Kriechneigung, einseitig mit eingearbeitetem ultraleichten Vliesstoff aus Polypropylen. der Verbundstoff muss mit einer bitumhaltigen Beschichtung (Bitumenanteil mind. 60%) ausgerüstet sein. Das Gitter darf auf gefräster Fläche eingebaut werden. Technische Daten: Höchstzugkraft F B, k, 5% (DIN EN ISO 10319) (Längs/quer): >50/50kN/m Dehnung bei Nennfestigkeit (längs/quer) < 11/11% Zugkraft bei 3% Dehnung (längs/quer): > 12/12kN/m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.03	Titel	Straßenwiederherstellung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Hitzebeständig: > 190°C Maschenweite des Geogitters: 40 X 40 mm Standardrollenabmessungen: 5,00 m x 150,00 m Andere Breiten und Sondermaße nach Rücksprache möglich!! Die Prüfung der Höchstteigkraft muss gemäß FGSV (Bewehrung von Asphalt, 2005) an fertigen Produkten nach DIN EN 10319 erfolgen. Die Produktion muss nach ISO 9001:2000 zertifiziert sein. Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß Einbauanleitung des Herstellers mit einer Überlappung an den Stößen von mind. 25 cm längs und 15 cm quer einzubauen. Das Anspritzen der Unterlage mit Bitzummenemulsion (Anspritzmenge gemäß Einbauanleitung des Herstellers) ist mit einzukalkulieren. Überlappungsverluste sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Verbundstoff abgewickelte Fläche. Die mechanischen Eigenschaften der Asphaltbewehrung sind durch Eigen - und Fremdüberwachung gemäß DIN 18200 nachzuweisen. Jede Geogitterrolle ist mit mindestens einem Rollenetikett gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen.</p> <p>Fabrikat: oder gleichwertig</p> <p>gewähltes Fabrikat undTyp:</p>			Übertrag:
		450 m2	EP	GP
01.03.4	<p>Bituminöse Tragschicht AC 22 T N herstellen. Vorprofilieren der Fahrspuren</p> <p>Bituminöse Tragschicht AC 22 T N nach ZTV Asphalt StB-07 herstellen. Tragschicht für normale Beanspruchungen in Fahrbahnen der Bauklasse IV bis VI. Vorprofilieren der Fahrspuren Einbau auch in Nebenflächen, Zwickel und Streifen. Bindemittel nach ZTV Asphalt-StB 07 Tabelle 2. Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskörnung nach Anhang A der TL Asphalt-StB 07. Anforderungen an das Mischgut nach TL Asphalt-StB 07 Tabelle 4. Einbau nach Angaben des AG Für den Materialnachweis sind Wiegekarten-Originale einzureichen. Die Wiegekarten sind an der Baustelle von einem Beauftragten der Gemeinde Raesfeld zu unterzeichnen. Bei der Schlußrechnung werden nur abge-</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.03	Titel	Straßenwiederherstellung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	zeichnete Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dürfen nur während der normalen Arbeitszeit erfolgen.			
		25 To	EP	GP
01.03.5	Fugen mit Dichtungsband herstellen. Fugen mit Dichtungsband herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorh. Wandung reinigen, soweit erforderlich trocknen, mit vom Hersteller des Bitumenbandes vorgeschriebenen Voranstrich versehen und nach dem trocknen des Voranstrichmittels das Dichtungsband ein- seitig mit Gasbrenner leicht anschmelzen und an die Wandung gleichmäßig anpressen. Dicke der Deckschicht 40 mm. Fugenbreite 10 mm. Bitumenbandhöhe 45 mm. Kreuzschnitte mit Dichtungsbandresten abdichten, Material anschmelzen und mit Spachtel verstreichen. Nach Einbau des Mischgutes den ersten Walzgang in ca. 10 cm Breite in Längsrichtung der Fugen ausführen.			
		105 m	EP	GP
01.03.6	AC 16 TD N herstellen. Tragdeckschicht AC 16 TD N nach ZTV Asphalt-StB 07 herstellen. Einbau in Fahrbahn, Nebenflächen, Zwickel und Streifen. Bindemittel = Bitumen B 70/100. Mischgut aus gebrochenen Mineralstoffen. Einbaugewicht 200 kg/m ² . Für den Materialnachweis sind Wiegekarten-Originale einzureichen. Die Wiegekarten sind an der Baustelle von einem Beauftragten der Gemeinde Raesfeld zu unterzeichnen. Bei der Schlußrechnung werden nur abgezeichnete Wiegekarten anerkannt. Materiallieferungen dürfen nur während der normalen Arbeitszeit erfolgen. Aufgrund der Unebenheit des Unterbaus werden die Asphaltmengen und damit bedingt der Einheitspreis linear angepasst. Die 5 % Klausel der ZTV Asphalt -StB 07 findet hier keine Anwendung.			
		8.700 m²	EP	GP
01.03.7	Pflaster aus Betonpflasterstein. des AG. Pflaster aus Betonpflastersteinen des AG DIN EN 1338 verschiedener Formate, herstellen. Es gilt die ZTV Pflaster-StB 06. Steine lagern innerhalb der Baustelle. Vor der Pflasterung ist die Schotter- tragschicht mit einem 4 cm starken			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.03	Titel	Straßenwiederherstellung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 oder 0/8 mm nach dem Verdichten gemessen, abzudecken, zu verdichten und zwischen Lehren sauber abzuziehen. Die Steine sind im Verband nach Angabe des AG zu versetzen. Mit fortschreiten-der Verlegung sind die Fugen mit doppelgebrochenem Diabas-Brechsand-Splitt 0/2 mm zu verfüllen, abzufegen und bis zur Standfestigkeit mit einer, hinsichtlich Frequenz und Betriebsgewicht, geeigneten Vibrationsplatte einzurütteln. Es dürfen nur mit einer Platten-Gleitvorrichtung (z.B. Vulkolan) versehene Vibrationsplatten eingesetzt werden. Anschließend sind die Flächen komplett mit Rheinsand 0/2 mm abzustreuen und einzuschlämmen.	50 m2	EP	GP
01.03.8	Schneiden von Pflaster, 8 cm Pflasterstärke Schneiden von Pflaster an Kanten und Einfassungen, gemessen nach Länge der Fugen zwischen Belag und Kante oder Einfassungen nach DIN 18318. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	50 m	EP	GP
01.03.9	Kantensteine 8/ 25/ 100 Bordsteine Farbe: grau aus Beton in Bögen und Geraden liefern und setzen. Bordsteine DIN 483 (DIN EN 1340) T 8 x 25 (80/250 mm).Baulängen 500 und 1000 mm Steine mit engen Fugen versetzen. Rückenstütze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit, herstellen. Unterbeton C 12/15, 20 22 cm dick, herstellen. Unter- und Rückenbeton gleichzeitig zwischen Schalung einbauen und verdichten.	10 m	EP	GP
01.03.10	Randsteine trennen, Passmass/Gehrung Randsteine verschiedener Größen auf Passmass oder auf Gehrung nach DIN 18318 trennen. Nicht brauchbares Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	5 Stck	EP	GP
				Übertrag:

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.03	Titel	Straßenwiederherstellung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.03		Straßenwiederherstellung, Netto:		

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
01.04.1	V- satz für Facharbeiter			
	V- satz für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.			
		1 h	EP	GP
01.04.2	V- satz Bagger 0,4-1,0 m³			
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Bagger über 0,4 bis 1,0 m³.			
		1 h	EP	GP
01.04.3	V- satz Frontl.L 45-75 kW			
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH

Telefon: 02867 - 775306-60

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

01	LV	Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten Raesfeld		
01.04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Frontlader, luftbereift über 45 bis 75 kW.			
		1 h	EP	GP
01.04.4	V- satz Rüttler 0,75-1,3 t			
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Flächenrüttler (Rüttelverdichter) über 0,75-1,3 t.			
		1 h	EP	GP
01.04.5	V- satz Kompressor 5-10 m³			
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschliesslich der Kosten für das Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Kompressor über 5 bis 10 m³/min.			
		1 h	EP	GP
01.04.6	V- satz LKW-Kipper 8 t			
	Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Telefon: 02867 - 775306-60

Wirtschaftswegesanierung Tragdeckschichten (2026_04)

25.03.2026 - Seite 18

Telefon: 02867 - 775306-60

Wirtschaftswegesanieierung Tragdeckschichten (2026_04)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR